


Электроприемник																			
	N по плану		ЩТ	HL1	ОС	XS	КГр 1	ОК				YA	HL2	AB				ПС	
	Рном., кВт		0,10	0,059	0,10	2,50	0,48	0,14				0,025	0,134	0,25				0,10	
	Iном., А		0,45	0,27	0,45	11,36	2,18	0,64				0,11	0,61	1,14				0,45	
	Iпуск., А		0.45	0.27	0.45	11.36	2.18	0.64				0.11	0.61	6.82				0,45	
	Наименование		Система телеметрии	Система рабочего освещения	Система охранной сигнализации	Розеточная сеть	Обогрев водосточной системы	Автоматика отопит. котла	Резерв			Электромагнитный клапан к отопительному оборудованию	Система резервного освещения	Аварийный вентилятор (отсек редуц.)		Резерв		ИБП пожарной сигнализации 24ч+1ч	Резерв

Ввод/ режим	Нормальный режим
Ввод №1	Руст.= 4,83кВт
	Ррасч.= 4,83кВт
	Sрасч.= 5,20 кВА
	cos ф = 0,93
	Iрасч.= 23,65А

Примечания:
* - Предусмотреть возможность опломбировки вводного рубильника и счетчика.
1. Присоединение брони и экранов кабелей к шине заземления выполнить согласно ГОСТ 23585-79.
2. Предусмотреть кабельную проходку в наружной стене ГРПБ для вывода кабеля ВБШвнг(А)-LS 3х1,5, наружный диаметр 13,8 мм, для подключения ЭХЗ.
3. Проектами АГСВ, ОС, ПС предусмотреть местные электроприемники для систем телеметрии, охранной и пожарной сигнализации с временем автономной работы.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Разраб.		Смирнова			09.26
Проверил		Тюков			09.26
Н. контр.		Комарова			09.26
ГИП		Комарова			09.26

ГРПБ-НОРД-Reval65-2-ОГ-Т1.ЭМ

Объект: «Сеть высокого давления для целей синхронизации ГРС Кунашакский с сетью газораспределения высо кого давления 1 и 2 категорий с установкой ГРПБ на выходе ГРС Кунашакский »

Газорегуляторный пункт блочный

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Щит распределительный ЩР. Схема электрическая однолинейная

NORD COMPANY СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ

Формат А4х3

в зам инв№ | подпись, дата | инв № подл.